

Most Gacka



Opis radova na gradilištu

Temeljenje mosta preko rijeke i kanala Gacka kraj Otočca na autocesti Split-Zagreb. Piloti Ø 1500 mm bušeni su do 22 m, uklješteni u kompaktnu stijenu 2 D, uz izvedbu zaštitnim kolonama i upotrebu lavirke.

Mjere

Piloti Ø 1500 mm: 1000 m

Naručitelj

Hidroelektra Niskogradnja

Investitor

AC Split-Zagreb

Vrijednost radova

1 453 000 kn

Godina

2003



Gacka bridge



Contract description

Bridge foundation over the Gacka River and channel near Otočac on the Split-Zagreb motorway. Piles of 1500 mm in diameter were drilled up to 22 m and protected by steel casing using an oscillator. Pile bases were built in compact dolomite rock layer.

Measures

Piles dia. 1500 mm: 1000 m

Client

Hidroelektra Niskogradnja

Investor

AC Split-Zagreb

Price

1 453 000 kn

Year

2003



ZAKLADANI STAVEB®

ZAKLADANI STAVEB d.o.o.
10000 ZAGREB, PANTOVČAK 24

TEL.: +385 1 6197324 / 325

FAX: +385 1 6196 245

www.zakladani.cz

e-mail: zakladni@zg.tel.hr